PASIVNE HIŠE SLOVENSKIH IZVAJALCEV, ČLANOV KONZORCIJA PASIVNA HIŠA 2008-2020

Pasivna hiša, Dolnje Ležeče, občina Divača

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
192,75 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2008
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Brezovica pri Ljubljani

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
180,41 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2008
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Bistrica pri Rušah, občina Ruše
(certifikat za zgrajeno pasivno hišo - Passivhaus Institut Darmstadt)

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
134 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2008
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša, Maribor

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
163,50 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2009
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Maribor

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
209,80 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2009
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Ig pri Ljubljani
(certifikat za zgrajeno pasivno hišo - Passivhaus Institut Darmstadt)

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
132,8m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2009
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Zgornje Pirniče

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
208m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2009
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Ljubljana

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
185,8 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2010
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Zgornje Bitnje

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
144 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2010
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Veržej

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
133 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2010
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Kobarid

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
114,4 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2010
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Zaplana

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
149,40m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2010
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Marno

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
137,4 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2010
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša 129, Ig pri Ljubljani

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
128 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,7 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,51 h^{-1}
Leto izgradnje:
2011
Sistem gradnje:
Lesena panelna konstrukcija
Izvajalec:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša 262, Braslovče

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
234 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,56 h^{-1}
Leto izgradnje
2012
Sistem gradnje:
Lesena panelna konstrukcija
Izvajalec:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša 210, Radomlje

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
148 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
12 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,54 h^{-1}
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Lesena panelna konstrukcija
Izvajalec:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša, Veržej

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
133 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,57
Leto izgradnje:
2011
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o

Pasivna hiša, Horjul

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
166 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,57
Leto izgradnje:
2011
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Hoče

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
135 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,44
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Novo mesto

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
133 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,41
Leto izgradnje:
2011
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.,

Pasivna hiša, Ptuj

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
140 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,39
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Murska Sobota

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
189 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,35
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Tržič

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
255 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,51
Leto izgradnje:
2011
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Ljubljana

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
217 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,6/h
Leto izgradnje:
2013
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke POROTHERM 30 PROFI sistem DRYFIX s toplotno izolacijo iz kamene volne
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o.

Pasivna hiša 236, Radmirje, Ljubno ob Savinji

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
236 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,58 h^{-1}
Leto izgradnje
2013
Sistem gradnje:
Lahka lesena konstrukcija
Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša, Žabnica

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
152 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,4 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,54 h^{-1}
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Skeletna lesena konstrukcija
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p

Pasivna hiša U&R, Šentrupert, Gomilsko

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
158 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,8 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,4 h^{-1}
Leto izgradnje:
2011
Sistem gradnje:
Skeletna lesena konstrukcija
Sodelujoči člani Konzorcija pasivna hiša**:**
Darja Valič, udia, Projektno in tehnično svetovanje
Simon Brlek s.p., Agregat d.o.o

Pasivna hiša INDIVIDUAL , Domžale

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
160 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,80 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,57 h^{-1}
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Mega plus N 10
Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša**:**
Marles hiše Maribor, d.o.o.

Pasivna hiša INDIVIDUAL, Maribor

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
154 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,70 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,44 h^{-1}
Leto izgradnje:
2013 – trenutno še v gradnji
Sistem gradnje:
Mega plus N 14 NATURA (celuloza)
Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša**:**
Marles hiše Maribor, d.o.o.

Pasivna hiša, Sežana

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
129,8 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,9 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,43 h^{-1}
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov
Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Velika Polana

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
146 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,3 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,54 h^{-1}
Leto izgradnje:
2013
Sistem gradnje:
Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov
Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Hrastnik

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
137 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,38 h^{-1}
Leto izgradnje:
2010
Sistem gradnje:
Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov
Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša Hozjan, Logatec

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
143 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,4 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,33 1/h
Leto izgradnje:
2013
Sistem gradnje:
lesena okvirna konstrukcija
Sodelujoča člana Konzorcija pasivna hiša:
Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p.
Agregat d.o.o.

Pasivna hiša, Mengeš

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
206 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,4 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,48/h
Leto izgradnje:
2012-2013
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke
Proizvajalec, izvajalec ali sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., Agregat d.o.o.

Pasivna hiša,Mlaka pri Kranju

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
222,3 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,5 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2014 - 2015
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
beton - klet
Proizvajalec, izvajalec ali sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.

Pasivna hiša, Mleščevo pri Ivančni Gorici

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
142 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,6 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,40 1/h
Leto izgradnje:
2014
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke porotherm
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., Agregat d.o.o.

Pasivna hiša, Pirniče

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
193,5 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,57/h
Leto izgradnje:
2014-2015
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Proizvajalec, izvajalec ali sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., Bauta d.o.o.

Pasivna hiša Starc, Velike Lašče

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
200 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
12 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,58/h
Leto izgradnje:
2009-2010
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Proizvajalec, izvajalec ali sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., Agregat d.o.o.

Pasivna hiša, Zgornje Gameljne

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
223,9 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,9 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Leto gradnje:
2015
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
beton - klet
Proizvajalec, izvajalec ali sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., Bauta d.o.o., Agregat d.o.o.

Pasivna hiša, Ljubljana

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
141,8 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,6 kWh/m^2a
Zrakotesnost:
0,46/h
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Novo mesto

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
133,2 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m^2a
Zrakotesnost:
0,41/h
Leto izgradnje:
2011
Sistem gradnje:
Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Medvode - Zbilje

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
215,5 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,2 kWh/m^2a
Zrakotesnost:
0,59, h^{-1}
Leto gradnje:
2015
Sistem gradnje:
Zidana iz opeke Porotherm PROFI
Proizvajalec, izvajalec ali sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Wienerberger d.o.o.

.

Pasivna hiša, Šentrupert - Trnava

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
156 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
12,5 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,52 h^{-1}
Leto gradnje:
2015
Sistem gradnje:
Zidana iz opeke Porotherm PROFI
Član Konzorcija pasivna hiša:
Wienerberger opekarna Ormož d.o.o.

Pasivna hiša, Novo mesto – Dolenje Kamence

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
175,5 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,7 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h^{-1}
Leto gradnje:
2015
Sistem gradnje:
Zidana z opeko Porotherm PROFI
Član Konzorcija pasivna hiša:
Wienerberger opekarna Ormož d.o.o.

Pasivna hiša Modern Grand, Domžale

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
165,00 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,90 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,49 1/h
Leto izgradnje:
2013
Sistem gradnje:
MEGA PLUS N 10
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
137,4 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,7 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,6
Leto gradnje:
2013
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Proizvajalec, izvajalec ali sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Simon Brlek s.p., Agregat d.o.o.

Pasivna hiša, Zbilje pri Medvodah

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
186,92 m^2 + terasa 50,57 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,47 h^{-1}
Leto gradnje:
2014/2015
Sistem gradnje:
Rihter Pasiv +
Izvajalec:
Rihter hiše d.o.o.

Pasivna hiša In Aere, Trebnje

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
169 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
12 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,54 h^{-1}
Leto gradnje:
2015
Sistem gradnje:
Rihter Pasiv
Izvajalec:
Rihter hiše d.o.o.

Pasivna hiša 169, Trebnje

Prenova polovice dvojčka, Rožna dolina, Ljubljana

Podatki o zgradbi
Ogrevana površina:
200 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,6 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Leto gradnje:
2014
Sistem gradnje:
Masivna zidana, jeklena konstrukcija za prenovo
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Darja Valič, samostojna arhitektka in Projektno in tehnično svetovanje Simon Brlek s.p.

Pasivna hiša, Hiša 174, Kranj

Pasivna hiša, Hiša 174, Kranj
Ogrevana površina:
180 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,60 h^{-1}
Leto gradnje:
2016
Sistem gradnje:
Rihter Pasiv
Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša LESKA, Bezena pri Rušah

Pasivna hiša, Bezena pri Rušah
Ogrevana površina:
419 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,29 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,45 1/h
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Lesena montažna gradnja
Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:
JELOVICA HIŠE d.o.o.

Pasivna hiša – Ljubljana Polje

Pasivna hiša, Ljubljana Polje
Ogrevana površina:
170,1 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59/h
Leto izgradnje:
2015-2016
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., BAUTA d.o.o. , AGREGAT d.o.o.

Pasivna hiša – Ljubljana Vižmarje

Pasivna hiša, Ljubljana Vižmarje
Ogrevana površina:
171,2 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,5 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,48/h
Leto izgradnje:
2015-2016
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.

Pasivna hiša – Zaplana

Pasivna hiša, Zaplana
Ogrevana površina:
194,9 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10,0 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Betonske stene
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.

Pasivna hiša – Gorjuša pri Domžalah

Pasivna hiša, Gorjuša pri Domžalah
Ogrevana površina:
170,3 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,6 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.

Pasivna hiša – Zgornje Gameljne

Pasivna hiša, Zgornje Gameljne
Ogrevana površina:
188,7 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.

Pasivna hiša JEŽICA, Ljubljana

Pasivna hiša: Ježica, Ljubljana
Ogrevana površina:
257,4 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,6 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,39/h
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Zidana
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Projektno in tehnično svetovanje Simon Brlek s.p.

Pasivna hiša S, Spodnja Slivnica pri Grosupljem

Pasivna hiša, Slivnica pri Grosupljem
Ogrevana površina:
270 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
Še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2009
Sistem gradnje:
masivna gradnja
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Simon Brlek udis., Darja Valič udia

Pasivna hiša, Brezovica

Pasivna hiša, Brezovica
Ogrevana površina:
185 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
8,8 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2016
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Sistem gradnje:
Zidana iz opeke Porotherm Profi
Proizvajalec, član Konzocija pasivna hiša:
Wienerberger opekarna Ormož d.o.o.

Pasivna hiša, Vodice

Pasivna hiša, Vodice
Ogrevana površina:
221 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,6 kWh/m^{2}a
Leto izgradnje:
2016
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Sistem gradnje:
Zidana iz opeke Porotherm Profi
Proizvajalec, član Konzocija pasivna hiša:
Wienerberger opekarna Ormož d.o.o.

Pasivna hiša Čirče pri Kranju

Pasivna hiša, Čirče pri Kranju
Ogrevana površina:
178,2 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
12,1 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2017-
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša)
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., BAUTA d.o.o.

Pasivna hiša, Zgornje Gameljne

Pasivna hiša, Zgornje Gameljne
Ogrevana površina:
188,7 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,4/h
Leto izgradnje:
2016-2017
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.

Pasivna hiša Ljubljana Polje

Pasivna hiša, Ljubljana Polje
Ogrevana površina:
170,1 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59/h
Leto izgradnje:
2015-2016
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., BAUTA d.o.o., AGREGAT d.o.o.

Pasivna hiša Tupaliče pri Kranju

Pasivna hiša, Tupaliče pri Kranju
Ogrevana površina:
190,3 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,36/h
Leto izgradnje:
2016-2017
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., AGREGAT d.o.o.

Pasivna hiša, Kokrica

Pasivna hiša, Kokrica
Ogrevana površina:
177,4 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Lesena, skeletna
Izvajalec in sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša
Agregat d.o.o., Simon Brlek s.p.

Aktivna hiša, Dragočajna

Aktivna hiša, Dragočajna
Ogrevana površina:
151 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,4 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
Leto izgradnje:
2012
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša, Ljubljana

Pasivna hiša, Ljubljana
Ogrevana površina:
205 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
12,9 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,26 h^{-1}
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Armirano betonska konstrukcija
Izvajalec:
HARCO, d.o.o.

Pasivna hiša, Volavlje – Ljubljana

Pasivna hiša, Volavlje - Ljubljana
Ogrevana površina:
102 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,4 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,6/h
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Lesena skeletna (v delu zidana)
Izvajalec:
HARCO, d.o.o.

Pasivna hiša, dvojček na Viru pri Domžalah

Pasivna hiša, Dvojček na Viru pri Domžalah
Ogrevana površina:
135,8 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
11,2 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,4/h (projektno)
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Masivna gradnja s toplotnoizolativnimi opažnimi elementi – ICF,
Izvajalec: **JUBHome d.o.o**

---

e4 hiša, Kamnik

e4 hiša, Kamnik
Ogrevana površina:
172 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,7 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
Še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Opečna gradnja Porotherm Profi Dryfix
Član Konzorcija PH:
Wienerberger s partnerji projekta e4

Pasivna hiša Sostro

Pasivna hiša, Sostro
Ogrevana površina:
93,3 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14.6 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,08/h
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Zidana opečna gradnja PROFI sistem
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Wienerberger opekarna Ormož d.o.o.

Pasivna hiša Individual, Črenšovci

Pasivna hiša Individual, Črenšovci
Ogrevana površina:
160,50 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
7,90 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,38 h^{-1}
Leto izgradnje:
2014
Sistem gradnje:
MEGA PLUS N 14 PASIV
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Ljubljana – Rudnik

Pasivna hiša, Ljubljana - Rudnik
Ogrevana površina:
206,26 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
< 13 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
< 0,60 1/h
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Rihter Optimal +
Izvajalec:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša Ljubljana, Rožna dolina

Pasivna hiša, Ljubljana – Rožna dolina
Ogrevana površina:
121,59 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
< 15 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,54 1/h
Leto izgradnje:
2016/2017
Sistem gradnje:
Rihter Optimal +
Izvajalec:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša Brezovica

Pasivna hiša, Brezovica
Ogrevana površina:
147 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,43 1/h
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Masivna opečna
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Projektno in tehnično svetovanje Simon Brlek s.p.

Pasivna hiša Videm, Dol pri Ljubljani

Pasivna hiša, VIDEM
Ogrevana površina:
148 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,7 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,57 1/h
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Masivna opečna
Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Projektno in tehnično svetovanje Simon Brlek s.p.

Pasivna hiša Ljubljana - Kašelj

Pasivna hiša, Ljubljana - Kašelj
Ogrevana površina:
183,7 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,5 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,5 1/h
Leto izgradnje:
2017-2018
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke
Izvajalec: (ali/in sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša)
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.,

Pasivna hiša Vnanje Gorice (Brezovica pri Ljubljani)

Pasivna hiša, Vnanje Gorice (Brezovica pri Ljubljani
Ogrevana površina:
190,2 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,9 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,48 1/h
Leto izgradnje:
2017-2018
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke
Izvajalec: (ali/in sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša)
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.

Pasivna hiša Golnik

Pasivna hiša, Golnik
Ogrevana površina:
172,7 m²
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,2 kWh/m²a
Zrakotesnost:
0,5 1/h
Leto izgradnje:
2017-2018
Sistem gradnje:
Lesena skeletna konstrukcija
Izvajalec: (ali/in sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša)
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.,

Pasivna hiša Ljubljana - Dravlje

Pasivna hiša, Ljubljana - Dravlje
Ogrevana površina:
191,8 m²
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,6 kWh/m²a
Zrakotesnost:
0,5 1/h
Leto izgradnje:
2017-2018
Sistem gradnje:
Masivne stene iz opeke
Član Konzorcija pasivna hiša)
ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p.

Pasivna hiša ŠKOFJA LOKA

Pasivna hiša, Škofja Loka
Ogrevana površina:
115,19 m²
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
< 13,9 kWh/m²a
Zrakotesnost:
< 0,60 1/h
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Rihter Optimal +
Izvajalec:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša Zvirče / Tržič

Pasivna hiša, Zvirče
Ogrevana površina:
141,96 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
< 14,1 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
< 0,60 1/h
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Rihter Optimal +
Izvajalec:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša, Prevalje pri Kamniku pod Krimom

Pasivna hiša, PREVALJE PRI KAMNIK POD KRIMOM
Ogrevana površina:
136,2 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,1 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
Še ni izmerjena
Leto izgradnje:
2018/2019
Sistem gradnje:
Opečna gradnja Porotherm Profi Dryfix
Član Konzorcija pasivna hiša:
Wienerberger d.o.o.

Pasivna hiša, Jesenice

Pasivna hiša, Jesenice
Ogrevana površina:
150,1 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
8,4 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,55 1/h
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Lahka montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec: (ali/in sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša)
SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., LUMAR IG d.o.o.

Pasivna hiša, Velike Bloke

Pasivna hiša, Velike Bloke
Ogrevana površina:
127 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m2a
Zrakotesnost:
0,53 1/h
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
ICF
Izvajalec: **JUBHome d.o.o**

Pasivna hiša, Žalna

Pasivna hiša, Žalna
Ogrevana površina:
210,48 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14 kWh/m2a
Zrakotesnost:
0,56 1/h
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
ICF
Izvajalec: **JUBHome d.o.o**

Pasivna hiša, Grosuplje

Pasivna hiša, Grosuplje
Ogrevana površina:
208,56 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m2a
Zrakotesnost:
0,55 1/h
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
ICF
Izvajalec: **JUBHome d.o.o.**

Pasivna hiša, Ljubljana

Pasivna hiša, Ljubljana
Ogrevana površina:
190 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,34 h^{-1}
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Lesena montažna konstrukcija
Izvajalec in člani Konzorcija pasivna hiša:
Lumar IG d.o.o., SAINT-GOBAIN Isover d.o.o. Fibran d.o.o.

Pasivna hiša Kamnik

Pasivna hiša Kamnik
Ogrevana površina:
161 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
10 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,55 1/h
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
ICF - JUBHome
Izvajalec:
JUBHome energijsko varčne hiše d.o.o. v sodelovanju s Ten Trade d.o.o.

Pasivna hiša Rodine

Pasivna hiša Rodine
Ogrevana površina:
226,5 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
12 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,29 1/h
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
ICF - JUBHome
Izvajalec:
JUBHome, energijsko varčne hiše d.o.o.

Pasivna hiša Dob pri Domžalah

Pasivna hiša, Dob pri Domžalah
Ogrevana površina:
184 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,9 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,6 1/h
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Zidana hiša Porotherm PROFI
Izvajalec:
Wienerberger v sodelovanju z Zelena gradnja d.o.o.

Pasivna dvostanovanjska hiša Cerklje na Gorenjskem

Pasivna hiša, dva dvostanovanjska objekta Cerklje
Ogrevana površina:
4 enote po 158 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,2 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
< 0,59 1/h
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Lesena skeletna gradnja
Izvajalec:
Bauta d.o.o.

Pasivni dvojček Šared nad Izolo

Pasivna hiša, Šared nad Izolo, Slovenija
Ogrevana površina:
138,6 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,1 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,4 1/h
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Masivna (kombinacija beton, opeka)
Izvajalec in sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:
Mioko Studio, JUB kemična industrija d.o.o.

Pasivna hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION, Dragomelj

Ogrevana površina:
150 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/(m^{2}a)
Zrakotesnost:
0,41 1/h
Leto izgradnje:
2019
Sistem gradnje:
Lesena montažna konstrukcija
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION, Dragomelj

Pasivna hiša Vodice

Ogrevana površina:
120,85 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
< 0,60 1/h
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Rihter Optimal +
Izvajalec:
Rihter d.o.o.

Pasivna hiša Vodice

Pasivna hiša NB, Koroška

Ogrevana površina:
249,00 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
=10,90 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,55 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
MEGA PLUS N 14 PASIV
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša NB, Koroška

Pasivna hiša Mila 147, Ig

Pasivna hiša Mila 147, Ig
Ogrevana površina:
141,39 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
=< 15 **kWh/m²a**
Zrakotesnost:
0,45 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Pernica pri Mariboru

Pasivna hiša, Pernica pri Mariboru
Ogrevana površina:
142 m²
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,2 kWh/m²a
Zrakotesnost:
0,44 1/h
Leto izgradnje:
2015
Sistem gradnje:
Lumar Pasiv Eko
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša Lesce, foto: Jasna Marin

Pasivna hiša, Lesce
Ogrevana površina:
168,84 m²
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,0 kWh/m²a
Zrakotesnost:
0,47 1/h
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Lumar Pasiv Energy Eko
Izvajalec:
Lumar IG d.o.o.

Pasivna hiša 116

Pasivna hiša 116
Ogrevana površina:
115,2 m²
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,8 kWh/m²a
Zrakotesnost:
0,52 1/h
Leto izgradnje:
2019
Sistem gradnje:
Optimal +
Izvajalec:
Rihter montažne gradnje d.o.o.

Pasivna hiša Ankaran

Pasivna hiša, Ankaran
Ogrevana površina:
172 m²
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,5 kWh/m²a
Zrakotesnost:
0,55 1/h
Leto izgradnje:

Sistem gradnje:
Optimal +
Izvajalec:
Rihter montažne gradnje d.o.o.

Pasivna hiša 152/1

Pasivna hiša, 152/1
Ogrevana površina:
142 m²
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,9 kWh/m²a
Zrakotesnost:
0,6 1/h
Sistem gradnje:
Optimal +
Izvajalec: **Rihter montažne gradnje d.o.o.**

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša KG, Celje
Ogrevana površina:
139,70 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,0 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Celje

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša LE, Bistrica ob Dravi
Ogrevana površina:
200,17 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,60 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Bistrica ob Dravi

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša JK, Novo Mesto
Ogrevana površina:
158,86 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,7 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,53 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Novo Mesto

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Radvanje, MB

Pasivna hiša PB, Radvanje, MB
Ogrevana površina:
171,30 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,9 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,57 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Krčevina pri Ptuju.

Pasivna hiša VJ, Krčevina pri Ptuju
Ogrevana površina:
121,30 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,5 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,58 h/-1
Leto izgradnje:
2019
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Kašelj

Pasivna hiša TM, Kašelj
Ogrevana površina:
103,13 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,0 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,47 h/-1
Leto izgradnje:
2019
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša MM, Karlovško Predmestje
Ogrevana površina:
162,64 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,3 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:

Pasivna hiša Karlovško predmestje

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša PS, Videm
Ogrevana površina:
149,29 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,1 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,57 h/-1
Leto izgradnje:
2019
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Videm

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša KD, Ceršak
Ogrevana površina:
154,13 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,4 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Ceršak

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Stella
Ogrevana površina:
179 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,56 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša STELLA

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša MM, Krčevina pri Ptuju
Ogrevana površina:
119,15 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,9 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,57 h/-1
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Krčevina pri Ptuju.

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša GA, Kovor
Ogrevana površina:
133,93 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,3 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,46 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Kovor

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša DM, Trzin
Ogrevana površina:
172,90 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,6 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h/-1
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Trzin

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša TD, Škofije
Ogrevana površina:
141,12 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,3 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h/-1
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Škofije

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša HM, Spodnje Radvanje
Ogrevana površina:
161,40 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,56 h/-1
Leto izgradnje:
2019
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Spodnje Radvanje

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša KM, Velike Lašče
Ogrevana površina:
114,73 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,4 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,51 h/-1
Leto izgradnje:
2019
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Velike Lašče

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša PJ, Gameljne
Ogrevana površina:
159,30 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,7 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,56 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Gameljne

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša GA, Spodnje Hoče
Ogrevana površina:
141,63 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
13,4 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,58 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Spodnje Hoče

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Kromberk

Pasivna hiša CV, Kromberg
Ogrevana površina:
144 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,8 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Stražišče

Pasivna hiša JJ, Stražišče
Ogrevana površina:
133,31 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,6 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,57 h/-1
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Lesce

Pasivna hiša GP, Lesce
Ogrevana površina:
165,18 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
9,5 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h/-1
Leto izgradnje:
2016
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša S, Petrovče
Ogrevana površina:
141,51 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,5 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,55 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša S, Petrovče.

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša DD, Škofja Loka
Ogrevana površina:
146 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
14,4 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,60 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Škofja Loka

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša BM, Smlednik
Ogrevana površina:
155 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,59 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Smlednik

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša PD, Hotič
Ogrevana površina:
173,62 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,55 h/-1
Leto izgradnje:
2020
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Hotič

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša KM, Zadobrova
Ogrevana površina:
162,20 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,50 h/-1
Leto izgradnje:
2017
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Zadobrova

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Individual, Črenšovci
Ogrevana površina:
160,50 m^2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
7,90 kWh/m^{2}a
Zrakotesnost:
0,38 h/-1
Leto izgradnje:
2014
Sistem gradnje:
MEGA PLUS N 14 PASIV
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša KR, Prekmurje

Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Mila 147, Ig
Ogrevana površina:
141,39 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
15 **kWh/m^{2}a**
Zrakotesnost:
0,45 h/-1
Leto izgradnje:
2018
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Pasivna hiša Mila 147, Ig

Marles hiše Maribor d.o.o.

Naselje vrstnih hiš DRENOVO
Ogrevana površina:
171 m2
Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:
=< 15 **kWh/m^{2}a**
Zrakotesnost:
V izgradnji
Leto izgradnje:
2019
Sistem gradnje:
Montažna stena iz prefabriciranih elementov
Izvajalec:
Marles hiše Maribor d.o.o.

Naselje vrstnih hiš DRENOVO

Seznam še dopolnjujemo…..